

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Замена светильников

Основание: ДВ № 1315-3

Сметная стоимость 762554 руб.
 строительных работ 454904 руб.
 монтажных работ 307650 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 84032 руб.

Нормативная трудоемкость 501 чел. час.

Смета составлена в ценах ГОСЭТАЛОН 2012 с пересчетом в цены Января 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Электромонтажные работы

1	ТЕРМ-08-02-410-01 Изм. Вып. И4-И8 2014	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ ОЗП=192,05*13,834 МЗ=212,77*3,68 ЭМ=27,34*6,716 Козп=13,834 Кмат=3,68 Кэм=6,716 (Инд_ЦМЭЦ_01_2015) НР=81% (НР = 17805 руб.) СП=52% (СП = 11431 руб.)	8,2	3623,43	183,62	29712	21785	1506	16,7	136,94
			100М	2656,82	24,07			197		
2	507-0705-019П ТССЦ_ЦМЭЦ_01_ 2015	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПНД ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Объем: 820 * 1.02	836,4	9,35		7820				
			М							
3	ТЕРМ-08-02-412-02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=77,51*13,834 МЗ=300,6*3,652 ЭМ=4,78*6,803 Козп=13,834 Кмат=3,652 Кэм=6,803 (Инд_ЦМЭЦ_01_2015) НР=81% (НР = 7151 руб.) СП=52% (СП = 4591 руб.)	8,2	2202,58	32,52	18061	8793	267	6,74	55,27
			100М	1072,27	4,43			36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	501-9003-1512П ТССЦ_ЦМЭЦ_01_2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ (ТУ 3521-057- 05755714-2010), МАРКИ НУМНГ(А)-LS, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 (ОДНОПРОВОЛОЧНАЯ КРУГЛАЯ ЖИЛА) Объем: 820 * 1.02	0,8364 1000М	23989,29		20065				
5	ТЕРм-08-03-594- 14 Изм. Вып. И4-И8 2014	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПРОФИЛЕ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 ОЗП=3236,04*13,834 МЗ=11181,13*4,128 ЭМ=2941,69*9,088 Козп=13,834 Кмат=4,128 Кэм=9,088 (Инд_ЦМЭЦ_01_2015) НР=81% (НР = 43109 руб.) СП=52% (СП = 27675 руб.) Объем: 70 + 16	0,86 100ШТ	117657,16 44767,38	26734,08 17117,78	101185	38500	22991 14721	267	229,62
6	Мониторинг цен	СВЕТИЛЬНИК ФОКУС СПВО- 32 ЦЕНА=5000/1,18 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)	70 ШТ	4237,29		296610				
7	Мониторинг цен	СВЕТИЛЬНИК LED GLASS BRICK ЦЕНА=4500/1,18 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)	16 ШТ	3813,56		61017				
Итого: Электромонтажные работы						534470	69078	24764		421,83
								14954		

	Прямые затраты		534470	
	Основная зарплата		69078	
	Эксплуатация машин		24764	
	в т.ч. зарплата машинистов		14954	
	Материальные затраты		440628	
	в т.ч. материалы, неучтенные расценками		385512	
	Накладные расходы		68065	
	Сметная прибыль		43697	
	Всего по разделу		646232	

Итого по смете:

	ИТОГО (без НДС)		646232	
	НДС	18 %	116 321,76	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		762 553,76	

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены договора по итогам открытого конкурса _____ %

Составил:

Проверил:
